

Comune di Santa Marina (SA)

Preg.mo **Avv. Carmen Borea**
Amm.ce P.T. del Condominio "BUSSENTUM"
Strada Statale 18
POLICASTRO BUSSENTINO (SA).



Oggetto: Richiesta preventivo per fornitura e messa in opera di materiale edile.

Lavori di manutenzione straordinaria.

Rifacimento di parte del manto stradale,
Pulizia e ripristino delle tratte piovane interraste.

Timbro e Firma
Impresa Concorrente

DATA: 06 Agosto 2015

telefono leg. rappresentante impresa:
e-mail impresa

COMUNE DI SANTA MARINA (SA)		lavori di manutenzione straordinaria			
Tariffa sub categ.	Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo d'elenco	Importo
sub categ. A	Regimentazione acque piovane BELVEDERE 1 e 2				
001	allaccio tubo a monte: 1) fornitura e posa di ml 4,00 di tubo in pvc Ø 160 fissato con idonei fischer e collari, 2) fornitura e posa in opera di pozzetto in cls dimensioni 50x50x50, compreso lo scavo, la sabbia, le malte, le tenute e tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, 3) fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa carrabile, compreso i ripristini e tutto l'occorrente per dare l'opera finita, <u>trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.</u>	a corpo	1,00		
002	realizzazione di baule a protezione tubo, utilizzando tavelle 8x12x25, posate con malta di cemento, sono compresi le tenute a muro in cls con ancorante chimico e ferri Ø 8, l'arricciatura degli stessi e tutti i ponti di servizio fino ad un altezza di 4,00 mt dal piano di calpestio, (sviluppo tavelle mq 2,50 circa), <u>trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.</u>	a corpo	1,00		
003	fornitura e posa in opera di mt 50,00 circa di tubo in pvc Ø 200, compreso il taglio dell'asfalto, lo scavo, la sabbia di protezione e di fondo scavo, le tenute, il foro nei pozzetti di arrivo e di partenza, il rinterro, il ripristino della fondazione stradale con misto stabilizzato battuto, ripristino del tappetino previo la bitumazione ancorante e tutti i ripristini per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, <u>trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.</u>	a corpo	1,00		
004	griglia di ml 6,00 x ml 0,40 "passaggio netto ingresso acque" 1) taglio del tappetino stradale esistente, 2) scavo eseguito anche a mano (6,20 x 0,60 x 0,50), 3) realizzazione delle pareti della griglia in cls armato del tipo gettato in opera (mc 1,00 circa) 4) fornitura e posa in opera di contro telaio realizzato con profilati in ferro del tipo pesante, comprese le zanche da fissare. 5) fornitura e posa in opera di griglia caditoia realizzata con profilati in ferro del tipo pesante, 6) ripristini vari per dare l'opera finita a regola, compreso il carico e <u>trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.</u>	a corpo	1,00		
005	allaccio tubo a valle: 1) fornitura e posa di ml 4,00 di tubo in pvc Ø 160 fissato con idonei fischer e collari, 2) scavo di circa 3,00 ml compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, la sabbia, le malte, le tenute, il foro del pozzetto di arrivo e tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte,	a corpo	1,00		
006	realizzazione di baule a protezione tubo, utilizzando tavelle 8x12x25, posati con malta di cemento, sono compresi le tenute a muro in cls con ancorante chimico e ferri Ø 8, l'arricciatura degli stessi e tutti i ponti di servizio fino ad un altezza di 4,00 mt dal piano di calpestio, (sviluppo tavelle mq 2,20 circa), <u>trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.</u>	a corpo	1,00		
				a riportare	

COMUNE DI SANTA MARINA (SA)		lavori di manutenzione straordinaria			
Tariffa sub categ.	Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo d'elenco	Importo
sub categ. B	manutenzione tubazione esistente BELVEDERE 1 e 2/piazzale				
007	realizzazione di n°4 nuovi pozzetti sovrastati da caditoia in ghisa 1)fornitura e posa in opera di pozzetto in cls dimensioni 50x50x50, compreso lo scavo, la sabbia, le malte, le tenute, i fori nei pozzetti di arrivo e di partenza nonchè il tubo in pvc Ø 150 e tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, 2)fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa carrabile, compreso i ripristini e tutto l'occorrente per dare l'opera finita, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.	a corpo	1,00		
008	pulizia di n° 14 caditoie con conseguente eliminazione del deposito, compreso la pulizia anche mediante auto spurgo dei tubi di scarico, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.	a corpo	1,00		
009	fornitura e posa in opera, per sostituzione, di n° 12 caditoie per tombini 30x30 in ghisa carrabile, compreso nel prezzo tutti i lavori di rimozione delle vecchie e tutti i successivi ripristini, il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.	a corpo	1,00		
010	pulizia di n°15 tombini dimensioni 50x50x50 compreso l'eliminazione dei depositi ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.	a corpo	1,00		
sub categ.C	ripristino ingresso al parco				
011	rimozione di tappetino stradale, compreso il taglio	mq	300,00		
012	scavo a sezione obbligata per rimozione radici con successivo rinterro con materiale proveniente dallo scavo stesso	mc	50,00		
013	rifacimento della fondazione stradale mediante misto stabilizzato dato in opera ben battuto e rullato	mc	20,00		
014	piastra armata di sottofondo realizzata in cls debolmente armato spessore 20 cm	mq	100,00		
015	fornitura e posa in opera di manto di asfalto del tipo tappetino di altezza resa minima 40 mm, previa la bitumazione d'aggrappo	mq	300,00		
016	carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta	a corpo	1,00		
sub categ.D	ripristino parcheggio				
017	realizzazione di muratura in blocchi di cemento forniti e posati con malta bastarda	mq	8,00		
018	demolizione di masso in cls non armato	mc	6,00		
019	riempimento per realizzazione pendenze da eseguirsi con misto stabilizzato dato in opera compreso la spandimento la costipazione e la rullatura	mc	30,00		
020	fornitura e posa in opera di manto di asfalto del tipo tappetino di altezza resa minima 40 mm, previa la bitumazione d'aggrappo	mq	155,00		
				a riportare	

COMUNE DI SANTA MARINA (SA)		lavori di manutenzione straordinaria			
Tariffa sub categ.	Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo d'elenco	Importo
sub categ. E	ripristini del manto stradale				
021	rimozione di tappetino stradale, compreso il taglio con eventuale sistemazione della massicciata esistente	mq	450,00		
022	fornitura e posa in opera di manto di asfalto del tipo tappetino di altezza resa minima 40 mm, previa la bitumazione d'aggrappo	mq	450,00		
023	carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta	a corpo	1,00		
sub categ. F	Lotto 5				
024	fornitura e posa in opera di palo in ferro zincato con annesso cartello "strada senza uscita" compreso lo scavo ed il fissaggio dello stesso.	a corpo	1,00		
025	griglia di ml 6,00 x ml 0,40 "passaggio netto ingresso acque" 1)taglio del tappetino stradale esistente, 2)scavo eseguito anche a mano (6,20 x 0,60 x 0,50), 3)realizzazione delle pareti della griglia in cls armato del tipo gettato in opera (mc 1,00 circa) 4)fornitura e posa in opera di contro telaio realizzato con profilati in ferro del tipo pesante, comprese le zanche da fissare. 5)fornitura e posa in opera di griglia caditoia realizzata con profilati in ferro del tipo pesante, 6) ripristini vari per dare l'opera finita a regola, compreso il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.	a corpo	1,00		
026	Sopraelevazione di muro esistente, con paramento esterno in pietra ed interno in cls, compreso nel prezzo tutto quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, avente lunghezza di circa 440,00 cm larghezza di circa 0,30 cm ed altezza di circa 0,40 cm.	a corpo	1,00		
027	Rettifica delle pendenze con fornitura e posa in opera di misto stabilizzante, compreso la rullatura e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Circa 10 mc	a corpo	1,00		
028	Realizzazione di manto stradale del tipo "tappetino" compreso la sottofondazione circa 25 mq	a corpo	1,00		
029	Ricerca e pulizia di griglia e caditoia coperta dall'asfalto, con idonei strumenti seguendo le indicazioni fornite dall'Amministrazione, compreso nel prezzo tutto quanto necessario per consentirne il perfetto funzionamento.	a corpo	1		
030	Pulizia di griglia esistente con conseguente eliminazione del deposito, compreso nel prezzo tutto quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	a corpo	1		
027	Rettifica delle pendenze con fornitura e posa in opera di misto stabilizzante, compreso la rullatura e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Circa 30 mc	a corpo	1,00		
028	Realizzazione di manto stradale del tipo "tappetino" compreso la sottofondazione circa 170 mq	a corpo	1,00		
				a riportare	

COMUNE DI SANTA MARINA (SA)		lavori di manutenzione straordinaria			
Tariffa sub categ.	Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo d'elenco	Importo
029	chiusura della vecchia tubazione delle fogne, mediante malte a tenuta mista a scaglioni di pietra, Ø 160 circa.	a corpo	1,00		
030	fornitura e posa in opera, per sostituzione, di n° 1 chiusino sferoidale in ghisa grigia per tombini 100 x100 non carrabile, compreso nel prezzo tutti i lavori di rimozione del vecchio e tutti i successivi ripristini, il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.	a corpo	1,00		
031	realizzazione di n°1 nuovo pozzetto sovrastato da caditoia in ghisa 1) fornitura e posa in opera di pozzetto in cls dimensioni 50x50x50, compreso lo scavo, la sabbia, le malte, le tenute, i fori nei pozzetti di arrivo e di partenza nonché il tubo in pvc Ø 150 e tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, 2) fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa carrabile, compreso i ripristini e tutto l'occorrente per dare l'opera finita, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.	a corpo	1,00		

sub cat B	Manutenzione tubazione esistente BELVEDERE 1 e 2/piazzale	da tariffa 007 a 010	€
-----------	---	----------------------	---

sub cat C	Ripristino ingresso al parco	da tariffa 011 a 016	€
-----------	------------------------------	----------------------	---

sub cat D	Ripristino parcheggio	da tariffa 017 a 020	€
-----------	-----------------------	----------------------	---

sub cat E	Ripristini del manto stradale	da tariffa 021 a 023	€
-----------	-------------------------------	----------------------	---

sub cat F	Lotto 5	da tariffa 024 a 031	€
-----------	---------	----------------------	---

NOTE : riservato all'impresa

data di restituzione documento:
